

45220000-5	Roboty inżynieryjne i budowlane
45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233140-2	Roboty drogowe
45316000-5	Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45316100-6	Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

NAZWA INWESTYCJI: „Budowa oświetlenia drogi do cmentarza w Gródku nad Dunajcem (Fundusz sołecki Gródek nD.- FS/6050/GR/05)” - Budowa sieci elektroenergetycznej nN do 1 kV - ETAP 2

ADRES INWESTYCJI: woj. małopolskie, pow. nowosądecki gm. Gródek nad Dunajcem (121003
2), obręb: Gródek nad Dunajcem (0003) dz: 24, 25, 23/1, 23/2 34/17,
34/9, 34/13, 67/33, 252/12, 67/12, 252/3, 252/4, 67/20, 67/34,
obręb: Bartkowa Posadowa (0002) dz: 615/13, 615/3, 615/2

NAZWA INWESTORA: Gmina Gródek nad Dunajcem

ADRES INWESTORA: 33-318 Gródek nad Dunajcem 54

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Elektryczna mgr inż. Ryszard Katra

DATA OPRACOWANIA: sobota, 7 września 2024

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Obmiar	3
1 Linia napowietrzna nN oświetlenia	3
Kosztorys ofertowy	4
1 Linia napowietrzna nN oświetlenia	4

„Budowa oświetlenia drogi do cmentarza w Gródku nad Dunajcem (Fundusz sołecki Gródek nD.- FS/6050/GR/05)” - Budowa sieci elektroenergetycznej nN do 1 kV

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: „Budowa oświetlenia drogi do cmentarza w Gródku nad Dunajcem (Fundusz sołecki Gródek nD.- FS/6050/GR/05)” - Budowa sieci elektroenergetycznej nN do 1 kV					
1		Linia napowietrzna nN oświetlenia			
1 d.1	KNNR 5 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami - montaż słupów E10,5/2	słup		
		1	słup	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego led o mocy 40 W na wysięgniku	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x25mm ²	km.p rzew		
		0,05	km.p rzew	0,050	
				RAZEM	0,050
5 d.1	KNNR 5 0902-06	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

„Budowa oświetlenia drogi do cmentarza w Gródku nad Dunajcem (Fundusz sołecki Gródek nD.- FS/6050/GR/05)” -
Budowa sieci elektroenergetycznej nN do 1 kV

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1		Linia napowietrzna nN oświetlenia				
1 d.1	KNNR 5 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami - montaż słupów E10,5/2	słup	1,000		
		obmiar = 1,000 słup				
2 d.1	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego led o mocy 40 W na wysięgniku	szt.	1,000		
		obmiar = 1,000 szt.				
3 d.1	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.	1,000		
		obmiar = 1,000 szt.				
4 d.1	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x25mm ²	km.p rzew .	0,050		
		obmiar = 0,050 km.przew.				
5 d.1	KNNR 5 0902-06	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik	szt.	1,000		
		obmiar = 1,000 szt.				
Razem dział: Linia napowietrzna nN oświetlenia						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						