mgr inz.arch. konrad kochanski
A: ul.bema 11, 33-300 nowy sacz
T: +48 512 95 82 20
E: kkadwa@gmail.com
n: 734-109-26-56

Nazwa zamierzenia budowlanego: Remont zabytkowych schodów terenowych wraz z chodnikiem
jednostka ewidencyjna Zbyszyce [121003_2], powiat nowosądecki
obręb Zbyszyce [0010]
działka ewid. nr 6/1, 6/2, 5
ID działki 121003_2.0010
INWESTOR:
Gmina Gródek n/Dunajcem
33-318 Gródek n/Dunajcem 54

STADIUM:

ZGŁOSZENIE

GEZ Gmina Gródek n/Dunajcem

ARCHITEKTURA
mgr inz.arch. Konrad KOCHAŃSKI
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń nr MPOA/19/2004
-w zakresie badań architektonicznych przy obiektach zabytkowych - spełnienie
warunku art. 37b ust.1 pkt 1 oraz 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz. U. 2014 poz. 1446 z późniejszymi zmianami)

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE, zastrzega się odwzorowania sposobu opracowania
KOPIOWANIE, NAŚLADOWNICTWO ORAZ PUBLIKACJA WYMAGA ZGODY AUTORA

nr rysunku: **A01** | rewizja: | skala / format: **1:50 @A3** | data: **12 2022** nowy sącz

RYSUNEK:

RZUT

uzupełnienie spocznika
-uzupełnić ciosami piaskowcowymi
- wykonać spoinowania
-nowe ciosy ułożyć jako kontynuacja lini stopnic

wpis do rejestru zabytków
zabytkowt kościół św.
Bartłomieja wraz z terenem,
murem kamiennym
dec. A-49 z dn. 16.11.1968r.

spocznik
- bez zmian
- wykonanie spoinowania

na całej długości wykonanie
opaski separacyjnej od terenu
biologicznie czynnego
-kontynuacja dawnego muru

granica wpisu do rejestru zabytków

na całej długości wykonanie opaski separacyjnej
od terenu biologicznie czynnego
-kontynuacja dawnego muru

korekta poziomu stopnic

murek
-bez zmian
- renowacja kamienia
- przemurowanie górnej części wątku

wysokość murku 17cm
układ kamienia poziomy
- istniejące fragmenty do ponownego
przemurowania
-górne lico ułożyć z płaskich elementów w
układzie cyklopowym ze spadkiem w kierunku
chodnika

układ kamieniarki posadzki OPUS INCERTUM
układ nieregularny pasowany bokami ciosów
- kamieniarka płaskie ciosy piaskowcowe
nieobrabiane mechaniczne , boki ciosane na
wzór istniejących elementów
- istniejące elementy kamieniarki do powtórnego
wykorzystania

odtworzenie stopni na całej szerokości biegu wykonać
blok kamienny piaskowcowy

odtworzenie stopni na całej szerokości biegu
wykonać blok kamienny piaskowcowy
-POZIOM DO ZACHOWANIA

uskok H=21
uskok H=54
uskok H=68
uskok H=77
uskok H=74
uskok H=62
uskok H=77
uskok H=77
uskok H=50
uskok H=50
uskok H=56

na całej długości murku
-przemurowanie osłabionych partii
-istniejący wątek do odczyszczenia
- spoinowanie do uzupełnienia
- uzupełnienie naprawa podbudowy

na całej długości murku wykonać czapę z
płaskiego kamienia ze spadkiem na zewnątrz
gr. warstwy 50mm
-nosek wyprowadzić 30mm poza obrys murku
- układ kamieniarki mieszany
-przemurowanie osłabionych partii murku

278 111 96 187 315 310 375 371 382 71 306 348 366 472 360 306 327 566 1373 735 1032 322 379 350 363 344 348 312 256 216 48