

## Przedmiar robót

| Nr     | Podstawa                       | Opis robót   | Jm         | Ilość     |
|--------|--------------------------------|--|------------|-----------|
|        | Kosztorys                      | <b>cz. V: Remont drogi gminnej "Sienna - Lipie" nr 290685K</b>   |            |           |
| 1      | Rozdział                       | <b>Remont drogi gminnej „Sienna - Lipie” nr 290685K w km 0+000 – 1+200 w miejscowościach Sienna, Lipie</b>                                 |            |           |
| 1.1    | Element                        | <b>Element</b>   |            |           |
| 1.1.1  | KNR AT-03<br>0102-02/03        | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 3 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - ekstrapolacja           | m2         | 3 645,00  |
| 1.1.2  | KNR AT 3/101/2                 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm   | m          | 12,00     |
| 1.1.3  | KNR 231/1004/6                 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)  | m2         | 3 717,00  |
| 1.1.4  | KNR 231/1004/7                 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem   | m2         | 3 717,00  |
| 1.1.5  | KNR 231/108/2                  | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym  | t          | 278,78    |
| 1.1.6  | KNR 2-31<br>0310-05<br>0310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm                       | m2         | 3 645,00  |
| 1.1.7  | KNR 231/1402/5                 | Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm  |            |           |
|        |                                | Wyliczenie ilości robót:   |            |           |
|        |                                | 1200*2*0,3   | 720,000000 |           |
|        |                                | RAZEM:   | 720,000000 | m2 720,00 |
| 1.1.8  | KNR 231/103/4                  | Oczyszczenie poboczy, profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechaniczne pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV |            |           |
|        |                                | Wyliczenie ilości robót:   |            |           |
|        |                                | 1200*2*0,3   | 720,000000 |           |
|        |                                | RAZEM:   | 720,000000 | m2 720,00 |
| 1.1.9  | KNR 231/114/1                  | POBOCZA Z DESTRUKTU ASFALTOWEGO Z FREZOWANIA GR. 10CM<br>- MATERIAŁ Z FREZOWANIA NAWIERZCHNI   |            |           |
|        |                                | Wyliczenie ilości robót:   |            |           |
|        |                                | 1200*2*0,3   | 720,000000 |           |
|        |                                | RAZEM:   | 720,000000 | m2 720,00 |
| 1.1.10 | KNR 231/1002/1                 | Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm3/m2                        |            |           |
|        |                                | Wyliczenie ilości robót:   |            |           |
|        |                                | 1200*2*0,3   | 720,000000 |           |
|        |                                | RAZEM:   | 720,000000 | m2 720,00 |
| 1.1.11 | KNR 231/114/1                  | ZJAZDY ZA POBOCZEM Z DESTRUKTU ASFALTOWEGO Z FREZOWANIA GR. 10CM<br>- MATERIAŁ Z FREZOWANIA NAWIERZCHNI                                    | m2         | 80,00     |
| 1.1.12 | KNR 231/1002/1                 | Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm3/m2                        | m2         | 80,00     |