

**ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WIEŻBY DACHOWEJ**  
**BUDYNEK SOCJALNO-BIUROWY**

Data:		DZ. NR 419/23, OBR. BARTKOWA-POSADOWA, GM. GRÓDEK NAD DUNAJCEM						
październik 2023								Wykaz dla rys. KW-1
Poz.	Ilość	szerokość [cm]	wysokość [cm]	długość [cm]	objętość 1 szt. [m3]	objętość całość [m3]	materiały	uwagi
KROKWIE								
K.1	16	6,0	12,0	396	0,03	0,46	C24	
KLESZCZE								
KL.1	8	6,0	12,0	276	0,02	0,16	C24	
MURŁATY								
M.1	6	12,0	12,0	291	0,04	0,25	C24	
M.2	2	12,0	14,0	291	0,05	0,10	C24	
PŁATWIE								
PŁ.1	6	12,0	12,0	291	0,04	0,25	C24	
MIECZE								
Mi.1	4	12,0	12,0	108	0,02	0,06	C24	
SŁUPKI								
SD.1	16	12,0	12,0	28	0,00	0,06	C24	
SD.2	8	12,0	12,0	72	0,01	0,08	C24	
					SUMA	1,43	[m3]	
PODANE DŁUGOŚCI SĄ DŁUGOŚCIAMI NETTO (BEZ NADDATKÓW)								

Przed zamówieniem drewna należy uwzględnić naddatki