

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 REMONT DACHU					
1	KNR 4-01	Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - pow.odgrzyb. ponad 2 m2 obm: 15,90x7,50x2+3,50x4,00x2+4,50x6,00+11,00x3,50+9,00x6,00+4,50x5,50+9,98x7,50=486,00 m2 486.0	m ²		
d.1	0610-03		m ²	486.000	
				RAZEM	486.000
2	KNR 19-01	Uzupełnienie pokrycia dachu gontami o szer. 8 cm z rowkiem i wysunięciem szeregu grzbietowego o dł. 40 cm obm: 486x10 %=48,00m2 48.00	m ²		
d.1	0525-01		m ²	48.000	
				RAZEM	48.000
3	TZKNC N-	Oczyszcz.wstępne (kurz itp.) - dotyczy też oczyszcz.złocieli i polichromii bez wzgl.na stan ich zachow.- powierzchnia gładka - średnie zniszczenia spowod.przez szkodniki drewna (owady) obm jak w poz1 486.00	dm ²		
d.1	K/III t.02-b.01		dm ²	486.000	
				RAZEM	486.000
4	TZKNC N-	Nasycenie trwałe środkami odkażającymi - powierzchnia gładka zniszczona przez owady do 10 %Farb ELASTODECK obm jak w poz 1 486.0	m ²		
d.1	K/III t.03-a.01		m ²	486.000	
				RAZEM	486.000
5	kalkulacja	Dostawa srodka FARBA ELASTODECK 140.0	kg		
d.1	własna		kg	140.000	
				RAZEM	140.000
6	KNR 19-01	Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z powierzchni drewnianych obm: 76,05x1,39=105,71 105.71	m ²		
d.1	1310-03		m ²	105.710	
				RAZEM	105.710
7	KNR 19-01	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0 m2 obm jak w poz 6 105.71	m ²		
d.1	1309-10		m ²	105.710	
				RAZEM	105.710
8	KNR-W 3	Zabezpieczenie folią pozostałej części prz malowaniu obm 10.00x16.00 = 160.00 m2 160.00	m ²		
d.1	1013-01		m ²	160.000	
				RAZEM	160.000
2 MALOWANIE ELEWACJI KOSCIOLA					
9	NNRNB	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe Obm: 62.80x7.00+15,51x3.00=486,13 m2 486.13	m ²		
d.2	202 1134-02		m ²	486.130	
				RAZEM	486.130
10	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności obm .jak w poz 9 486.13	m ²		
d.2	1204-08		m ²	486.130	
				RAZEM	486.130
11	KNR-W 2-	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową EURO obm jak w poz 9 486.13	m ²		
d.2	02 1519-04		m ²	486.130	
				RAZEM	486.130
12	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m obm jak w poz 9 486.13	m ²		
d.2	1604-01		m ²	486.130	
				RAZEM	486.130
13	TZKNBK	Tynki zewn.profilu ciągnionych polszlachetnych barwionych o szer.do 20 cm z przygotowaniem zaprawy obm 4,00x1.00=4.00 m 4.0	m		
d.2	VIII 03-88		m	4.000	
				RAZEM	4.000
3 CHODNIK WKOŁO KOSCIOLA					
14	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm obm 49,50x1,50=74,252 74.250	m ²		
d.3	0101-01		m ²	74.250	
				RAZEM	74.250
15	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. obm jak w poz 14 Krotność = 3 74.250	m ²		
d.3	0101-02		m ²	74.250	
				RAZEM	74.250

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.3	KNR 2-01 0214-02	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV obm: 74.25x0,26=26,25m3 Krotność = 15 26.25	m ³ m ³	 26.250	 RAZEM 26.250
17 d.3	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm obm.jak wpoz 14 74.250	m ² m ²	 74.250	 RAZEM 74.250
18 d.3	KNR 2-31 0111-01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzętem rolniczym - grub.podbudowy po zagęszczeniu 12 cm obm. jak w poz 14 74.250	m ² m ²	 74.250	 RAZEM 74.250
19 d.3	TZKNBK XVIIm 0109-08	Montaż posadzki z płyt kamiennych łamanych obm jak w poz 14 74.250	m ² m ²	 74.250	 RAZEM 74.250
20 d.3	KNR 19-01 0326-21	Spoinowanie murów z kamienia cyklopowe o przekroju spoiny do 0.0015 m2 bez wykucia spoin obm: jak w poz 14 74.250	m ² m ²	 74.250	 RAZEM 74.250
4 CHODNIK Z KAMIENIA DOJSCIE GŁÓWNE					
21 d.4	KNR 2-31 0805-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 4 cm na podsypce piaskowej obm : 26,20x1,15=30,13 m2 30.13	m ² m ²	 30.130	 RAZEM 30.130
22 d.4	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm obm jak w poz 21 30.13	m ² m ²	 30.130	 RAZEM 30.130
23 d.4	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm obm jak w poz 21 30.13	m ² m ²	 30.130	 RAZEM 30.130
24 d.4	KNR 2-31 0117-01	Wzmoc.istn.nawierzchni z przygot.do wykorz.jako podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego twardego - gr.warstwy po zag. 7 cm obm jak w poz 21 30.13	m ² m ²	 30.130	 RAZEM 30.130
25 d.4	TZKNBK XVIIm 0109-08	Montaż posadzki z płyt kamiennych łamanych 4 cm do 6 cm /czesciowo 50 % płyty z odzysku/ obm jak w poz 21 30.13	m ² m ²	 30.130	 RAZEM 30.130
26 d.4	KNR 19-01 0326-21	Spoinowanie murów z kamienia cyklopowe o przekroju spoiny do 0.0015 m2 bez wykucia spoin obm.: jak w poz 21 30.13	m ² m ²	 30.130	 RAZEM 30.130
27 d.4	KNR 2-31 0606-02	Korytko z pref.betonowych o grub. 20 cm na podsypce piaskowej obm 13.00x2= 26.00 mb 26.0	m m	 26.000	 RAZEM 26.000
5 REMONT KAPLICY WEJSCIOWEJ					
28 d.5	TZKNBK VIII 06-01	Odbicie tynków zewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy wapiennej o pow.do 5 m2 obm"128+105x2x2wys 2,58=24,04 m2 24.04	m ² m ²	 24.040	 RAZEM 24.040
29 d.5	TZKNBK VIII 06-19	Umocowanie siatki tynkarskiej na ścianach,przegrodach,kolumnach,pilastach obm 24,04x1,36=32,48 m2 32.48	m ² m ²	 32.480	 RAZEM 32.480
30 d.5	TZKNBK VIII 01-04	Tynki zewn.kat.III o pow.do 5 m2 z przygotowaniem zaprawy cementowej obm jak w poz.28 24.04	m ² m ²	 24.040	 RAZEM 24.040
31 d.5	TZKNBK X 0705-01	Rekonstrukcja stiuku jednobarwnego na kolumnach prostych gładkich obm: 1.50 x1.00= 1.50 m2 1.5	m ² m ²	 1.500	 RAZEM 1.500

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32 d.5	TZKNBK X 0102-01	Rekonstrukcja stiuku jednobarwnego na ścianach prostych z podziałami obm : jak w poz 31 1.5	m ² m ²	 1.500	
				RAZEM	1.500
33 d.5	KNR-W 2- 02 1519-03	Malowanie tynków zewnętrznych farbą EKO zawierającą kwarc obm jak w poz 28 24.04	m ² m ²	 24.040	
				RAZEM	24.040
34 d.5	Klakulacja własna	Remont drzwi oczyszczenie zabezpieczenie uzupełnienie brakującego drewna i malowanie 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000

