

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
37535200-9 Wyposażenie placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja placu zabaw w Przydonicy
ADRES INWESTYCJI : Przydonica dz.nr. 477/2
INWESTOR : Gmina Gródek nad Dunajcem
ADRES INWESTORA : 33-318 Gródek nad Dunajcem 54
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Dąbrowski
DATA OPRACOWANIA : 07.01.2026 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.01.2026 r.

mgr inż. TOMASZ DĄBROWSKI
Upr. konstr.-bud. Nr. GAS/834/A-21/86
Upr. Inst. wod-kan, c.o., gaz, do proj.
i kier. rob. bez ogr. Nr. MAP/0499/PWOS/12

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe geodezyjne tyczenie obiektów	kpl.		
d.1	0111-01	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	KNR AT-03	Rozbiórka nawierzchni z płyt poliuretanowych wraz z wywozem i utylizacją	m ²		
d.1	0104-01	178,0	m ²	178,00	
				RAZEM	178,00
3	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży z poliuretanu wraz z wywozem i utylizacją	m		
d.1	0814-01	62,0	m	62,00	
				RAZEM	62,00
4	KNR 2-31	Rozbiórka istniejących elementów placu zabaw z fundamentami z wywozem i utylizacją	szt.		
d.1	0818-08	5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
2		PLAC ZABAW			
2.1		Wykonanie strefy bezpieczeństwa			
5	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gl. 30 cm w gruncie kat. II-VI	m ²		
d.2.1	0101-03	Krotność = 2	m ²	8,00	
	poszerzenie	8,0		RAZEM	8,00
6	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi	m ³		
d.2.1	0206-03	8,0*0,3	m ³	2,40	
	poszerzenie			RAZEM	2,40
7	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.2.1	0103-03	8,0	m ²	8,00	
	poszerzenie			RAZEM	8,00
8	KNR AT-04	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny	m ²		
d.2.1	0101-03	8,0	m ²	8,00	
	poszerzenie			RAZEM	8,00
9	KNNR 6	Warstwy odsączające z piasku wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm - 5 cm	m ²		
d.2.1	0104-03	Krotność = 0,5	m ²	8,00	
	poszerzenie	8,0		RAZEM	8,00
10	KNNR 6	Podbudowa warstwa z kruszywa łamanego frakcji 0-63 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.2.1	0113-01	8,0	m ²	8,00	
	poszerzenie			RAZEM	8,00
2.2		Nawierzchnia			
11	KNNR 6	Warstwa z kruszywa łamanego 4-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm - gr. 5 cm	m ²		
d.2.2	0113-05	Krotność = 0,5	m ²	8,00	
	poszerzenie	8,0		RAZEM	8,00
12	KNNR 6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni boiska z poliuretanu	m ²		
d.2.2	1005-05	178	m ²	178,00	
				RAZEM	178,00
13	KNR 2-31	Warstwa wyrównująca z kruszywa łamanego (frakcja 2-31,5 mm) grubość 3 cm - gr. 2 cm z zagęszczeniem mechanicznym - UZUPEŁNIENIE NAWIERZCHNI	m ²		
d.2.2	0105-03	Krotność = 0,67	m ²	178,00	
		178		RAZEM	178,00
14	KNR 2-31	Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. III-IV	m		
d.2.2	0401-02	64	m	64,00	
				RAZEM	64,00
15	KNNR 6	Obrzeża betonowe wibroprasowane szare o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
d.2.2	0404-05	64	m	64,00	
				RAZEM	64,00
16	KNR 2-31	Ława pod obrzeże betonowa z betonu C16/20	m ³		
d.2.2	0402-04	64*(0,20*0,10+0,15*0,10)	m ³	2,24	
				RAZEM	2,24
17	KNR 2-23	Nawierzchnia poliuretanowa - zgodnie z dokumentacją projektową i STWIORB - grubość zależna od maksymalnej wysokości upadku urządzenia (HIC) 20-100 mm	m ²		
d.2.2	0303-05	178+8	m ²	186,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	186,00
2.3		Urządzenia placu zabaw			
18	d.2.3 kalk. własna	Urządzenie ZESTAW ZABAWOWY - zgodnie z dokumentacją projektową	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
19	d.2.3 kalk. własna	Urządzenie HUŚTAWKA WAHADŁOWA- zgodnie z dokumentacją projektową	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
20	d.2.3 kalk. własna	Urządzenie DRABINKA WIELOFUNKCYJNA - zgodnie z dokumentacją projektową	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
21	d.2.3 kalk. własna	Urządzenie KARUZELA - zgodnie z dokumentacją projektową	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
22	d.2.3 kalk. własna	Urządzenie HUŚTAWKA WAGOWA - zgodnie z dokumentacją projektową	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
23	d.2.3 kalk. własna	Dostawa i MONTAŻ URZĄDZEN	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
3		ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY			
24	d.3 kalk. własna	Demontaż ŁAWKI i montaż w innym miejscu	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
25	d.3 kalk. własna	Dostwa i montaż TABLICY REGULAMINU	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00

mgr inż. TOMASZ DĄBROWSKI
 Upr. konstr.-bud. Nr. GAS.834/A-21/86
 Upr. Inst. wod-kan, t.o., gaz, do proj.
 i kier. rob. bez ogr. Nr. MAP/0499/PWOS/12

